

关于节能加热瓦使用报告

在 2011 年 12 月 20 日，进了 140 块节能加热瓦。吸塑车间安排安装到 5 号土机上进行使用，工安装 110 块。

具体试用验证数据如下：

	试用前数据	试用数据
机台号		5 号土机
开机时间		1 月 3 日
开机电表底数		276.4*40=11056 度
截止时间		1 月 12 日
截止电表底数		338.5*40=13540 度
加热节拍时间	116 秒	117 秒
加热瓦功率	500W	390W
开启加热瓦数量	50 个	50 个
加热瓦参数调整平均功率	59%	59%
单小时耗电	14.75 度	11.5 度
节能	22%	

结论：新加热瓦比原来节能 22%，在试用中出现 1 个加热瓦损坏，建议公司立即购买更换。

报告人：